



# Journal de Brancion

N° 120

OCTOBRE 2019

## Chantier laves à Montceaux-Ragny

La seconde commande de palettes de pierres à transformer en laves est arrivée. 18 nouvelles palettes à tailler ! Chacun d'entre nous a progressivement appris toutes les étapes de préparation des laves : traçage, découpe et finition. Le travail avance bien et il ne nous reste que 10 palettes à tailler sur les 36.

Pendant ce temps, une partie de l'équipe est remontée à la chapelle pour la préparer à recevoir sa couverture. Les tuiles qui la recouvraient ont été déposées, ce qui nous a permis de faire l'état de la charpente. Plusieurs

pièces doivent être changées (faîtière et chevrons). Le bois nécessaire a été commandé. Avec l'arrivée de la pluie nous avons été obligé de bâcher la chapelle pour protéger la voûte, mais notre bâche n'a pas résisté à plusieurs gros coups de vent. Ce qui nous a conduit à la refixer plus efficacement.

Le retour régulier de la pluie ne nous facilitera pas le travail de pose de laves, mais nous recherchons les meilleures solutions qui nous permettront de travailler sans être mouillés en permanence.



Nous sommes deux à avoir rejoint le chantier de Brancion début octobre et nous avons été orientés l'un et l'autre sur le chantier de Montceaux-Ragny. Nous avons l'un et l'autre découvert le travail de couverture et de taille de laves. Nos collègues nous ont expliqués comment procéder et toutes les étapes à mettre en œuvre et progressivement nous évoluons.

Nous sommes heureux de pouvoir participer à ce projet qui nous permet de découvrir de nombreuses choses. Nous nous sommes facilement intégrés à l'équipe et la confiance s'est établie. Nous espérons pouvoir rapidement progresser. Pour l'instant les choses se passent dans de bonnes conditions.

Fouad et Nicolas.

Lettre d'information  
du chantier d'insertion



**TREMLIN Homme et Patrimoine**  
Espace Revermont  
Hameau Médiéval de Brancion  
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION  
Tél. : 03 85 32 90 30  
[tremplinhp@tremplinhp.com](mailto:tremplinhp@tremplinhp.com)  
<http://www.tremplinhp.com>  
<http://www.tourdubost.com>  
<https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp>

## Avec le concours de



Union européenne  
Ce projet est cofinancé par le  
Fonds social européen



## Brochon

Après avoir entièrement repris les maçonneries des murs latéraux, nous nous sommes attaqués aux deux pignons. L'analyse de l'état de conservation nous a conduit à en déposer plus des trois quarts pour éliminer les « ventres » qui fragilisaient les murs. Le remontage s'est fait à la règle, au cordeau et au niveau.

Les quatre murs terminés, nous avons pris l'ensemble des cotes nécessaires pour réaliser la charpente. Nous avons établi le débit de bois pour réaliser sables, faîtière et ferme et passé commande.

En attendant la fourniture du bois, nous nous sommes employés à redresser les pierres de la porte et de la fenêtre. Pour ce faire nous avons utilisé des étais pour soulager les linteaux et utilisé des coins de bois pour recaler les pierres constitutives des jambages. Ce travail nous a demandé beaucoup de patience pour rétablir la verticalité de chacune des pierres et de l'ensemble.

Le résultat obtenu doit nous permettre de poser porte et volets dans de bonnes conditions.

